

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๕ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๕ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งาน Tack Coat จำนวน ๑,๖๙๘.๐๐ ตารางเมตร
- งานปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑,๖๙๘.๐๐ ตารางเมตร
- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic) ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๘.๓๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |         |  |               |
|------------------------------|---------|--|---------------|
| ๖.๑. นางสาววิไลวรรณ สุทธิเขต | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายธนภุต กัญญาจันทร์     | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน                          | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายณัชพล บุญตาม          | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ราคากลางพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ,แพร่ เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าแรงงาน	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	341,541.38	1.3580		<b>463,813.19</b>	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย					เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
						เงินประกันผลงานหัก 0%
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
						พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				<b>463,813.19</b>	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				<b>463,000.00</b>	
(ตัวอักษร)	สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวิชาญ คุ้มภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสมชาย คุ้มภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิชาญ คุ้มภัย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over Lay (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)  
 สถานีก่อสร้าง บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลผายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
 ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ราคากลางพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ,แพร่ เดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานผิวจราจร								
	- งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	1,698.00	ตร.ม.	6.81	11,563.38	5.74	9,746.52	21,309.90	
	- งานผิว Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานผิว Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,698.00	ตร.ม.	184.66	313,552.68	-	-	313,552.68	ปูหนา 0.04 ม.
2	งานตีเส้นจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร(Thermoplastic)ขนาดกว้าง 0.10 ม.	28.30	ตร.ม.	236.00	6,678.80	-	-	6,678.80	รวมค่าแรง
	<b>รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ</b>				<b>331,794.86</b>		<b>9,746.52</b>	<b>341,541.38</b>	

ราคามันดีเซล ณ บม ปตท. อ.เมืองน่าน เฉลี่ยราคาดีเซลละ 19.00 - 19.99 บาท